🛠️ FICHE TECHNIQUE

RAGRÉAGE DE SOL (AUTOLISSANT)

🎯 OBJECTIF

Le ragréage permet de :

- Corriger les défauts de planéité (creux, bosses, fissures)
- Obtenir une surface plane et régulière
- Préparer le support avant la pose d'un revêtement (carrelage, parquet, PVC…)

🧱 SUPPORTS CONCERNÉS

- Dalle béton
- Chape ciment
- Ancien carrelage (après préparation)
- Supports intérieurs secs, propres et stables

🧪 MATÉRIAUX & OUTILLAGE

Produits

- Mortier de ragréage autolissant
- Primaire d'accrochage
- Eau (dosage précis)

Matériel

- Malaxeur (perceuse + hélice)
- Seau de mélange
- Raclette / lisseuse
- Rouleau débulleur

⚙️ MISE EN ŒUVRE

1️⃣ Préparation du support

- Nettoyage complet (poussières, graisses, résidus)
- Rebouchage des fissures et trous
- Vérification de la planéité et de la solidité
- Application du primaire d'accrochage

👉 Temps de séchage : 1 à 4 heures selon produit

2️⃣ Préparation du mélange

- Respect strict du dosage eau / poudre
- Mélange homogène sans grumeaux
- Obtention d'une consistance fluide

3️⃣ Application

- Verser le mortier sur le sol
- Étaler avec une raclette
- Passer un rouleau débulleur
- Travailler rapidement (temps ouvert : 20 à 30 minutes)

4️⃣ Séchage

- Circulation légère : 2 à 4 heures
- Pose du revêtement : 24 à 72 heures selon épaisseur

📏 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur d'application : 2 à 10 mm
- Consommation : environ 1,5 kg/m²/mm
- Temps d'utilisation : 20 à 30 minutes
- Température d'application : +5°C à +30°C

⚠️ POINTS DE VIGILANCE

- Support impérativement sec et stable
- Application du primaire obligatoire
- Respect du dosage du produit
- Éviter les surépaisseurs en une seule passe

👉 Risques en cas de mauvaise mise en œuvre :

- fissuration
- décollement
- mauvaise tenue du revêtement

🏁 RÉSULTAT ATTENDU

- Surface plane et lisse
- Support prêt à recevoir un revêtement
- Amélioration de la durabilité du sol